Nazwa zadania : „**BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI NOŚNIKÓW ENERGETYCZNYCH I ODZYSKU ENERGII**

opis zadania:

Realizacja projektu, obejmuje inwestycję polegającą na budowie instalacji do produkcji energii w formule elektrociepłowni opartej o spalanie biomasy, pochodzącej z ciągów produkcyjnych w grupie RAVEN. Elektrociepłownia o mocy 6 MW będzie produkować energię elektryczną i ciepło w układzie kogeneracyjnym. Energia elektryczna wytwarzana będzie w turbogeneratorze. Ciepło użytkowe pochodzić będzie z upustów pary kierowanej do odbiorcy zewnętrznego oraz wymienników para/woda. Podstawowe urządzenia wykorzystane przy budowie Elektrociepłowni na biomasę to: kocioł parowy o wydajności do 32t/h, turbogenerator o mocy 6 MW, układ regeneracji ciepła i przygotowania wody zasilającej kocioł, wymienniki ciepłownicze i technologiczne, urządzenia przygotowania i podawania paliwa. Instalacja będzie pracować w oparciu o kocioł parowy wytwarzający przegrzaną parę energetyczną o ciśnieniu 63 bar 480 st.C, co łącznie da produkcję pary w ilości ok. 32000 kg/h. W większości będą to produkty uboczne (trociny, wióry, zrębki) z drewna sosnowego wytworzone przez sąsiadujący Raven – Zakład Produkcji Opakowań Drewnianych oraz alternatywnie, dostarczane z innych okolicznych zakładów branży drzewnej. Powstała w toku procesów wytwórczych energia będzie wykorzystywana do zasilania własnych ciągów produkcyjnych Grupy RAVEN, a jej nadwyżka będzie dystrybuowana do zasilania sąsiadujących zakładów produkcyjnych.

Szacowana wartość projektu : 99 013 562,13 zł

Wkład funduszy europejskich : 36 450 000,00 zł

Poniżej udostępniamy :

- specjalny adres e-mail (**naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl**),

- elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (**http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci**)

umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.